

T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934.01

1034

KONU: 2 KALEM HASTANE BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM

10/05/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **16/05/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **16/05/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ  
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ KANALMA 2 TÜNEL GİRİŞİ TAVANI İÇİN ASMA TAVAN PLAKASI VE MONTAJ APARAYLARI ALIMI İŞİ	1	ADET				
2	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ CERRAHİ SERVİSİ TARAFINDAKİ YANGIN ÇIKIŞ KAPISI KAPANMAMAKTA OLUP,TAMİRİ YAPILIP ÇALIŞIR HALE GETİRİLMESİ İŞİ	1	ADET				
<b>GENEL TOPLAM</b>							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

## ASMA TAVAN (LAY ON) PLAKASI VE MONTAJ APARATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi B blok poliklinik arası geçiş güzergâhında bulunan yaklaşık 17.5 m2 lik tavanın söküldükten sonra yerine 60x60 galvaniz sac plakalı lay on tavan uygulamasının yapılması mevcut alana en az 2 adet 60x60 sıva altı led armatür takılması ve eksiksiz olarak teslim edilmesi iş/işlemlerini kapsar

### B. ALAN DETAYLARI

1. 5.5 X 3.3 m boyutlarında, pvc tavan ve iç tarafında kullanım dışı pnömomatik ve havalandırma menfezi mevcuttur.

### C. SERTİFİKALAR / BELGELER

1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı ve mahallin durumuna göre fiyat teklifi oluşturmalıdır
2. İstekli İSO 9001:2015 kalite sertifikasına sahip olmalıdır
3. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır

### D. GENEL ŞARTLAR

1. Firma iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.
2. Firma demontaj montaj için teknik servis bilgisi dahilinde mesai saatleri içinde veya alanın kullanım durumuna göre hafta içi mesai saati sonrası veya hafta sonu çalışma yapmalıdır
3. Tavanın demontajı veya montajı sırasında yaşanacak her türlü aksaklıktan firma sorumlu olacaktır.
4. Firma mevcut tavanı söktükten sonra teknik servisin belirlediği alana sökülen malzemelerin taşınması işlemi yapmalıdır
5. firma lay on tavan malzemelerini kullanmadan önce teknik servisten onay almalı ve sonrasında montaj işlemine geçmelidir
6. Tavan askı çubukları beton kısma uygun dübellerle tutturulmalı tavanda sarkma yapmayacak şekilde mukavemeti oluşturmalıdır
7. Tavanın uygun beton yüzeye tutturulamaması durumunda gerekli iyileştirmeleri ücretsiz olarak uygulamak firmaya ait olacaktır
8. Tavan tüm kenarları kenar çıtaları ile kaplanmalı simetrik bir yapı oluşturulmalıdır
9. Tavan askı çubukları ve taşıyıcılar uygulandıktan sonra sac plakalar takılmadan onay alınmalı sonrasında plaka uygulaması yapılmalıdır
10. Tavan plakaları;
  - a. En az 0.7 mm galvaniz sac malzemeden üretilmiş olmalıdır
  - b. Sacların orta hattı kare şeklinde delikli yapıda olmalı, delikler akustik kumaş ile üstten örtülü olmalıdır
  - c. Taşıyıcı olarak T15/24 ana ve tali taşıyıcılar kullanılmalıdır
  - d. Malzemeler en az 20 mikron elektrostatik toz boyalı olmalıdır

- e. Malzeme taşıyıcılara üstten oturtulmalı yapıda olmalıdır
- f. Ürün renk kodu için teknik servisten onay alınmalıdır
11. Askı çubukları çift yaylı askı tiji olmalıdır
12. Tavanda kenarda kalan paneller, tam modülün ½'sinden geniş olacak şekilde uygulanmalıdır.
13. Montaj sırasında elektrik, tesisat veya mekanik hatlar kullanılmayacaktır
14. Asma tavan ağırlığının fazla olduğu yerlerde, kenar profilleri çok fazla yük taşımayacağı için, taşıyıcı profiller köşebentten maksimum 450 mm olacak şekilde asılmalıdır.
15. Arasında 1200 mm aralık olacak şekilde ana taşıyıcı profiller maksimum 1200 mm'de bir sağlam bir şekilde asılmalıdır. Ana taşıyıcı profillerin duvar kenarındaki askısı duvardan 450 mm'den daha uzak olmamalıdır. 600 x 600 mm modül iki 1200 mm'lik tali taşıyıcı ortasından 600 mm tali taşıyıcı profil monte edilerek oluşturulmalıdır
16. Toplam alan içerisine simetrik olacak şekilde en az 2 adet sıva altı led armatür yerleşimi yapılmalıdır
17. Led armatürler ;
- a. 60x60 ebatlarında ve alüminyum kasalı olmalıdır
- b. Ürün en az 6000K renk sıcaklığına sahip olmalı, 220V 50 Hz de çalışmaya uygun olmalıdır
- c. Ürün beyaz renkte olmalıdır
- d. Ürün en az 36 W gücünde ve en az 100 lm/ watt verime sahip olmalıdır
- e. Ürün TSE ve CE deklarasyonuna sahip olmalı ürüne ait sürücüler ENEC sertifikalı olmalıdır
18. İş teslimi teknik servis nezaretinde teknik personele/personellere yapılmalıdır

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Alev MAZAR TANIRDAŞ  
İnşaat Teknikeri

MANAVGAT DEVLET HASTANE  
Cavit CESUR  
Teknik Ekipten Sorumlusu