

SAYI: : 98177073 / 934.01 -139

KONU: 4 KALEM PVC ZEMİN KAPLAMA İŞİ(YAKLAŞIK MALİYET)

11.02.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **16.02.2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **TOPLAM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **16.02.2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM	FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ KAN MERKEZİNE (ORTA ODA) 17,50 M² EBADINDA MEVCUT PVCLER SÖKÜLEREK DİĞER ODALARLA AYNI SEVİYEDE OLACAK ŞEKİLDE PVC KAPLAMA YAPIMI İŞİ	1	ADET					
2	ACİL RÖNTGEN BÖLÜMÜNE (ODA EBATİ YAKLAŞIK 60 M² MEVCUT PVCLERİN EK YERLERİNDEKİ FİTİLLERİN YENİLENMESİ VE TADİLAT YAPIMI İŞİ	1	ADET					
3	B BLOK YENİDÖĞAN KÜVEZ, HEMŞİRE VE GİRİŞ BÖLÜM KOMPLE YAKLAŞIK 70M²	1	ADET					
4	B BLOK AMELİYATHANE KORİDOR VE 2 ADET AMELİYAT SALONU MEVCUT PVCLER SÖKÜLEREK DİĞER ODALARLA AYNI SEVİYEDE OLACAK ŞEKİLDE PVC KAPLAMA YAKLAŞIK 216 M² YAPIMI	1	ADET					
GENEL TOPLAM								

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr


e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
YENİ DOĞAN KÜVEZ, MELİYATHANE KORİDOR VE SALON ODASI, ZEMİNİNİN
ANTİBAKTERİYE PVC YENİLEME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Genel olarak bu şartname Hastanemiz Yeni doğan küvez Ameliyathane Anti bakteriyel PVC istenilen standartlarda yenileme işini kapsamaktadır.

1. Teklif verecek olan firmalar yapılacak işleri yerinde görüp net ölçü aldıktan sonra teklifi vermesi gerekmektedir
2. Ameliyathane koridor yaklaşık 124 m2 ,3. Salon ortadaki bozuk yerden kapıya kadar 15m2, 5. Salon 42m2 ve asansör önü komple 36m2 yer pvc leri yenilenecek.
3. Yüklenici firma öncelikle pvc leri yaparken çalışma esnasında odanın tozdan etkilenmemesi için önlem alınacak.
4. Homojen pvc zemin kaplama Standart olarak 2 mm altında olmayacak.(Yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda kullanılabilmeli) ve anti bakteriyel olmalı.
5. Tadilat esnasında zarar verilmesi durumunda tamir ve boya yapımı yüklenici firmaya aittir.
6. Pvc zemin kaplama sökümü yapılacak.
7. Trafiğe bağlı olarak kirlendiği zaman tekrar ilk günkü yeni durumuna cila atılarak getirilebilir özellikte olmalı
8. Zemindeki kaba şaptaki gevşek ve problemlili yerlerde lokal tamirat yapılacak.(Gevşek olan tesfiye kumlu zeminin kaldırılıp C20 standartında betonla yeni zemin yapılacak)
9. Zemin tamiri sonrası primer astar uygulaması yapılacak.
10. Sökülen Pvc altında topraklama var ise tekrar yapılacak.
11. Tesviye (self-levelling) şapı 4 mm olarak atılacak.
12. Tesviye şapı sonrası zemin pürüzlerin alınması için zımpara yapılacak.
13. PVC zemin kaplama uygulaması yapılacak.(Homojen,yoğun trafiğe ve ağırlığa maruz kalan alanlarda kullanılabilen, 2mm altında olmayan)
14. PVC zeminin ek yerleri sıcak kaynak olacak.
15. Kep süpürgelik kullanılacak.
16. Döşeme sonrası silindir ile PVC üzerinden geçilecek.
17. Self-levelling tesviye şapı kullanılacak.
18. Yoğun trafik PVC yapıştırıcı kullanılacak.
19. Self-levelling tesviye şapına uygun astar kullanılacak.
20. İş bitimi yapılan işte kullanılan malzeme en az 3 yıl her türlü garantisini verecektir.
21. İş yapım esnasından iş güvenliği yüklenici firmaya aittir.
22. İş bitimi yüklenici firma en az 3 yıl garanti kapsamına yapacak ve her türlü olumsuzluklardan yüklenici sorumlu olacak ve ücretsiz firmaya gerekirse yenileyecektir.
23. Çıkacak olan her türlü inşaat pisliği vs. malzemenin bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.

L Alev Nazan TAN AĞIRBAŞ
İnş.Tek.

Cavit CEŞUR
Teknik Birim Sor.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

C BLOK HASTA KAYIT KORİDORU SOLUNUM TEST KAN MERKEZİ VE DOKTOR
ODASI ZEMİNİNİN PVC YENİLEME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Genel olarak bu şartname hastanemiz C Blok Hasta Kayıt Koridoru, Solunum test, kan merkezi orta oda ve Doktor Odası (Dr.Ömer ÖZTÜRK) zemininin PVC ve acil röntgen odası tadilat ve istenilen standartlarda yenileme işini kapsamaktadır.

1. Teklif verecek olan firmalar C Blok Hasta Kayıt Koridoru ,solunum test ve Doktor Odasının (Dr.Ömer ÖZTÜRK) PVC leri yerinde görüp mevcut pvc lerin aynı renk tonda veya yakını yapılması için yerinde tespit yapması ve teklifi vermesi gerekmektedir.(Yaklaşık 150 m2)
2. Kan merkezi orta oda sonradan yapılan pvc kadırlılıp onun üzerine aşağıda belirtilen öellikte yaklaşık 18 m2 pvc yapılip diğer odalarla birleşim yerleri aynı seviyede ve zemindeki bozukluk tamiri yapıldıktan sonra kaplama yapılacak
3. Yüklenici firma öncelikle pvc leri yaparken çalışma esnasında odanın tozdan etkilenmemesi için önlem alınacak.
4. C Blok dıştaki ana girişteki son merdivenden itibaren, giriş kapısının solundaki oda dahil andezit taşlar sökülerek, mevcut pvc hizasına kadar indirilecek.
5. C Blok ana giriş kapısının dış kısmı aynı seviyede olacak şekilde sökülen andezit taşlar kullanılarak andezit taş döşenecek.
6. Deforme olan Pvc ler zemin kaplama sökümü yapılacak.
7. Zemin tamiri sonrası primer astar uygulaması yapılacak.
8. Tesviye (self-levelling) şapı 4 mm olarak atılacak.
9. Zemindeki kaba şaptaki gevşek ve problemli yerlerde lokal tamirat yapılacak.
10. Tesviye şapı sonrası zemin pürüzlerin alınması için zımpara yapılacak.
11. Self-levelling tesviye şapı kullanılacak.
12. Yoğun trafik PVC yapıştırıcı kullanılacak.
13. Self-levelling tesviye şapına uygun astar kullanılacak.
14. PVC zemin kaplama uygulaması yapılacak.(Homojen,yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda kullanılabilen, 2mm altında olmayan)
15. Trafiğe bağlı olarak kirlendiği zaman tekrar ilk günkü yeni durumuna cila atılarak getirtilebilir özellikte olmalı.
16. PVC zeminin ek yerleri sıcak kaynak olacak ve yeni ile eski pvc ler aynı hizada olacak ve ek yerlerinden kalkmaması için önlem alınacak.
17. Kep süpürgelik kullanılacak.
18. Acil röntgen bir iki tane kalkan pvc yapıştırılacak ve ek yerlere komple fitil çekilecek.
19. Döşeme sonrası silindir ile PVC üzerinden geçilecek.
20. Tadilat esnasında zarar verilmesi durumunda tamir ve boya yapımı yüklenici firmaya aittir.
21. İş bitimi yapılan işte kullanılan malzeme en az 3 yıl her türlü garantisini verecektir.
22. İş yapım esnasından iş güvenliği yüklenici firmaya aittir.
23. İş bitimi yüklenici firma en az 3 yıl garanti kapsamına yapacak ve her türlü olumsuzluklardan yüklenici sorumlu olacak ve ücretsiz firmaya gerekirse yenileyecektir.
24. Çıkacak olan her türlü inşaat pislği vs. malzemenin bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.

Alev Nazan TAN AĞIRBAŞ
İnş.Tek.

Cavit CESUR
Teknik Birim Sor.