

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -202
KONU: 2 KALEM YAPIM ONARIM İŞİ

22/02/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **26/02/2019** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştırılanın tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **26/02/2019** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.**

Harun KARAHAN
İ. M. Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK B BLOK 5 DURAKLI HASTA VE SEDYE ASANSÖR BOŞLUĞUNA ALÇIPAN DUVAR GİYDİRME VE SATEN ALÇI YAPIMI	4	ADET				
2	HURDALIK KAPI REVİZE VE TADİLAT YAPIMI	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

.. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
HURDALIK GİRİŞİ TADİLATI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Hastanemiz hurdalık demir kapı revize ve tadilat işini kapsamaktadır.

1. Yerinde keşfi yapılarak teklif verecek.
2. Öncelikle mevcut deforme olan kafes demir kapı jeneratör binasının yüksekliğinde Yükseklik 340 cm Uzunluk 400 cm ebatlarında Alt ve Üstü raylı kapı yapılacak.
3. Raylı kapının uygun bir yerine dışa açılır 130 x 200 cm ebatlarında kapı yapılacak ray kullanmadan açılıp kapatılabilecek aynı zamanda raylı kapıya ve kanatlı küçük kapıya barelli kilit takılacak.
4. Hurdalık üstünde deforme olan korumalar düzeltilecek.
5. Yapılan bölgeye anti pas çekilecek.
6. İş bitimi sorunsuz bir şekilde teslimi yapılacak.
7. Çıkacak olan her türlü inşaat pisliği vs. malzemenin bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.

Muzaffer ÇINAR
Tek. Servis Sor.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ASANSÖR BOŞLUĞUNA ALÇIPN YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Hastanemiz Ek Bine Asansör boşluğu kabin ile duvar arası 23-25 cm olduğundan MMO denetlemesinde 15 cm olması gerektiğinden kabin ile duvar arası mesafeyi 15 cm e düşürölme işini kapsamaktadır.

1. Yerinde keşfi yapılarak teklif verecek. işi aldıktan sonra en fazla 14 günde işi teslim etmek zorundadır.
2. İş yapımı esnasında hastanemizin işleyişini engelemeyecek şekilde önlemleri almak zorundadır.
3. Alçıpan yapılacak olan bölgeler öncelikle 20X30 profil ile duvar zeminine iskelet yapılacak. Alçıpanın esnememesi için profiller sıklıkla atılacak
4. Alçıpanlar montesi edildikten sonra üzerine saten alçı çekilecek.
5. İş bitimi duvar ile kabin arası ölçümü 15 cm kesinlikle geçmeyecek.
6. MMO dan gelen görevli onay verdikten sonra dosya kabulü yapılacak.onay vermezse düzeltme işlemi yüklenici firmaya ait olacaktır.
7. Yapılacak olan iş esnasında iş ve can güvenliği yüklenici firmaya aittir gerekli önlemleri alacak ve hastanemiz kesinlikle sorumlu olmayacak..

Hüseyin AVŞAR
Elek. Teknisyeni

Muzaffer ÇELİK
Tek. Serv. Sor.