

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 206

KONU: 1 KALEM REVİZE VE TADİLAT İŞİ (YAKLAŞIK MALİYET)

22/02/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **26/02/2019** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **26/02/2019** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İ. M. Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ESKİ EMAR BİNASININ FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ İÇİN REVİZE VE TADİLAT YAPIMI	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ESKİ EMARIN YERİNİN FİZİK TEDAVİ SERVİSİNE ÇEVİRİLMESİ İŞİ TEKNİK
ŞARTNAME Sİ

KONU: Hastanemiz eski emar binasının FTS tedavi birimine çevrilmesi için revize ve tadilat işini kapsamaktadır.

1. Yerinde keşfi yapılarak teklif verecek.
2. Mevcut yere ilave yapılarak uzatılması 9.20m X 10.70m – 3.30m X 4.50m ölçülerinde temel hatıl yapılacak 50 X40 cm ölçülerinde demir bağlanacak. Beton dökülürken çatı ayak ankrajları ölçülerinde yerleştirilerek Toplam (113.29 m²)
3. Su basman kotu Çelik hasır bağlanıp beton atılacak Toplam (12 m³).Hasır Toplam (104 m²). Stabilize dolgu Toplam (41 m³)
4. Uzatılan kısım çelik çatı Toplam 120m² yapılacak ve uzatılması OBS (11mm,) Mebran (pp300) Arduvazlı Mebran Kırmızı renkte olacak Oluklaşar galvanizli saçtan (10m.) Saçak altı plastik lambiri (17m²) olacak).
5. Alçıpandan asma tavan yapılacak (104m²).
6. 20 lik duvar örülmesi (100m²) ve örülen ve mevcut duvarlar alçı sıva yapımı (225m²)
7. Kaba + ince sıva yapımı (109m²)
8. İç ve dış cephe boya işi hastanemize aittir.
9. Zemine kaymaz fayans kaplama (155m²) mevcut fayansın devamından itibaren aynı renk yoksa hastane yönetimi karar verecek.
10. 90cm X120cm 8 adet Plastik doğramadan pencere yapımı.
11. Kapılar mevcut olan ve boşa çıkan kapılar kullanılacak.
12. Küpeşte imalatı (3cm lik 12m.).
13. Tavan alçıpan ile kapatılacağından tarafımızca belirlenecek yerlere 6 adet müdahale kapağı yapılacak.
14. Elektrik işleri(kullanılacak kablo helojen yanmaz free prizler çocuk korumalı ve toprak hattı olacak)
Topraklı priz 40 adet, adi anahtar 8 adet, 36-40 w 60 X 60 3600 Lümen sıva üstü led panel armatür 14 adet, 1 adet 60 X 40 ebatında saç elektrik panosu (Pano içinde 3X 300 ve 30 mAmp.63 Amp. kaçak akım rölesi,çeşitli amperlerde 10 adet V otomat dahil).



15. Sıhhi tesisat için personel wc koridor ve hasta odalarına 4 adet lavabo bağlanacak.alt yapıları dahil çalışmayan (Sökülü olan) 3 adet wc çalışır hale getirilecek.
16. WC lerin kapıları dışa açılır hale getirilip kilitleri takılacak.
17. Lavabolar ve klozetler hastanemiz atölyesinden tedarik edilecek lavabo aynaları, lavabo üstü aç kapa batarya alımı ve klozetlerin rezervuar iç takımlarının yenilenmesi
18. Şap atılma işi (0.5cm kalınlığında) 220m².
19. Arası ses izole edilmiş alçıpan bölme duvar yapımı 37.5m².
20. Ayniat giriş bahçe beton duvarın 130cm X 5m ebatındaki kısım kesilerek rutujleri yapılacak ve çıkan molozlar dolgu olarak kullanılacak
21. Dolgu olacak olan yerde hastanemizin kumları mevcut uygun bir yere taşınacak
22. İş bitimi hastane yetkilileri ve FTR sorumlusunun onayı alındıktan sonra sorunsuz bir şekilde teslimi yapılacak.
23. Çıkacak olan her türlü inşaat pisliği vs. malzemenin bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.

Şahin ALBAYRAK
Teknik Serv. Personeli

Muzaffer ÇINAR
Tek.Serv. Sor.

FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ

