

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM ONARIM İŞİ

17/03/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **22/03/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrit etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **22/03/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali İş. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTANEMİZDE KULLANILAN HİDRAFOR POMPA EVİZYONU İŞİ	7	ADET				
2	KAUÇUK KOMPANSATÖR DEĞİŞİMİ (MALZEME MONTAJ, İŞÇİLİK DAHİL)	2	ADET				
3	FLANŞLI KÜRESEL VANA ALIMI(MALZEME MONTAJ, İŞÇİLİK DAHİL)	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

HİDRAFOR POMPA REVİZYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi kazan dairesinde bulunan toplam 6 adet hidrafor pompanın yerinden demontaj yapılarak atölye ortamına alınması rulman, keçe ve detaylı bakımlarının yapılarak toparlanması ve yerine montaj yapılması ve yapılan işlemler sonucu müdahale edilen sistemin çalışır durumda teslim edilmesi işlerini/işlemlerini kapsar

B. CİHAZ DETAYLARI

1. WAT marka 3 mot Q2E 180M4B-KI-H 380/18.5 Kw 1 Adet
2. WAT marka 3 mot Q1EX90L2A-08H 220/2.2 Kw 5 Adet

C. SERTİFİKALAR / BELGELER

1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı ve cihazların durumlarına göre fiyat teklifi oluşturmalıdır
2. İstekli ISO 9001:2015 kalite sertifikasına sahip olmalıdır
3. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır

D. GENEL ŞARTLAR

1. Firma demontaj montaj için teknik servis bilgisi dahilinde mesai saatleri içinde müdahale etmelidir
2. Pompa demontajı veya montajı sırasında yaşanacak her türlü aksaklıktan sorumlu olacaktır.
3. Demontaj veya montaj sırasında cıvata, somun vs. kırılması durumlarında sorumluluk firmaya ait olacaktır.
4. Cihazların montajı sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü conta, kaplin vs. tüm sarf malzemeler firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır
5. Pompanın montajı sonrası ilk çalıştırma sırasında sargıların çektiği amper değerleri kaydedilmeli ve oluşturulacak teknik servis formuna mutlaka yazılmalıdır
6. Cihazların montajı sırasında veya sonrasında iş teslimi teknik servis nezaretinde teknik personele/personellere yapılmalıdır
7. Firma iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.
8. Sistemde yapılan tüm işlemlerde meydana gelebilecek aksaklıklar fatura tarihi itibarıyla 6 ay boyunca firma sorumluluğunda olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERGON
Biyomedikal Elektrik
Elektronik Müh.

FLANŞLI KÜRESEL VANA TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi A blok kazan dairesinde sıcak su hattında bulunan 1 flanşlı tam geçişli küresel vananın sökülerek aşağıda özellikleri belirtilen yeni flanşlı tam geçişli küresel vananın yerine montaj yapılmasını, değişim yapılan hattın izolasyonun yapılması ve yapılan işlemler sonucu müdahale edilen sistemin çalışır durumda teslim edilmesi işlerini/işlemlerini kapsar

B. CİHAZ DETAYLARI

1. Flanşlı tam geçişli küresel vana PN 10-16 DN 100 1 Adet

C. SERTİFİKALAR / BELGELER

1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı ve hattın durumuna göre fiyat teklifi oluşturmalıdır
2. İstekli ISO 9001:2015 kalite sertifikasına sahip olmalıdır
3. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır
4. Ürün TSE 3148 standardına uygun olarak üretilmiş olmalı ve akredite kuruluş tarafından verilen belge teknik servise sunulmalıdır
5. Ürün -10 +110 derece arasında çalışmaya uygun olmalı ve belgelendirilmelidir
6. Ürün 2 parçalı yangına dayanıklı sifero döküm kendinden flanşlı olmalıdır.
7. Ürün üzerinde marka ebatlar ve uygun TSE kodu mutlaka yer almalıdır
8. Ürüne ait katalog teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

D. GENEL ŞARTLAR

1. Firma demontaj montaj için teknik servis bilgisi dahilinde mesai saatleri içinde müdahale etmelidir
2. Demontaj veya montaj sırasında cıvata, somun vs. kırılması durumlarında sorumluluk firmaya ait olacaktır.
3. Vananın montajı sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü conta, kaplin vs. tüm sarf malzemeler firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır
4. Vananın montajı sırasında veya sonrasında iş teslimi teknik servis nezaretinde teknik personele/personellere yapılmalıdır
5. Vana söküldükten sonra flanşlar temizlenmeli, somun cıvatalar eksiksiz tamamlanmalıdır
6. Firma iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.
7. Sistemde yapılan tüm işlemlerde meydana gelebilecek aksaklıklar ve fabrikasyon hatalara karşı fatura tarihi itibarıyla 12 ay boyunca firma sorumluluğunda olmalıdır

Adnan Elsof
[Signature]

KAUÇUK KOMPANSATÖR DEĞİŞİMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi A blok kazan dairesinde sıcak su hattında bulunan kauçuk kompensatörlerin sökülerek aşağıda özellikleri belirtilen yeni kompensatörlerin yerine montaj yapılmasını, değişim yapılan hattın izolasyonun yapılması ve yapılan işlemler sonucu müdahale edilen sistemin çalışır durumda teslim edilmesi işlerini/işlemlerini kapsar

B. CİHAZ DETAYLARI

1. Kompansatör DN 100 PN 16 2 Adet

C. SERTİFİKALAR / BELGELER

1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı ve cihazların durumlarına göre fiyat teklifi oluşturmalıdır
2. İstekli ISO 9001:2015 kalite sertifikasına sahip
3. olmalıdır
4. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır

D. GENEL ŞARTLAR

1. Firma demontaj montaj için teknik servis bilgisi dahilinde mesai saatleri içinde müdahale etmelidir
2. Demontaj veya montaj sırasında cıvata, somun vs. kırılması durumlarında sorumluluk firmaya ait olacaktır.
3. Kompansatörlerin montajı sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü conta, kaplin vs. tüm sarf malzemeler firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır
4. Kompansatörlerin montajı sırasında veya sonrasında iş teslimi teknik servis nezaretinde teknik personele/personellere yapılmalıdır
5. Kompansatörler söküldükten sonra flanşlar temizlenmeli, somun cıvatalar eksiksiz tamamlanmalıdır
6. Firma iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.
7. Sistemde yapılan tüm işlemlerde meydana gelebilecek aksaklıklar fatura tarihi itibarıyla 6 ay boyunca firma sorumluluğunda olmalıdır

E. KAUÇUK KOMPANSATÖR ÖZELLİKLERİ

1. Kauçuk kompensatör DN 100 PN 16 ölçülerinde olmalıdır
2. Kompansatör hatta oluşabilecek titreşimleri absorbe edecek yapıda ve -10 +90 derece arası ısıya dayanıklı olmalıdır
3. Kompansatör flanşı döner yapıda olmalıdır
4. Min 10 bar basınç altında çalışmaya uygun olmalıdır
5. Kauçuk yapısı sentetik olmalıdır

Adnan ELBOĞ


HİDRAFOR POMPA REVİZYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi kazan dairesinde bulunan toplam 1 adet hidrafor pompa ve salyangozun yerinden demontaj yapılarak atölye ortamına alınması rulman, keçe ve detaylı bakımlarının yapılarak toparlanması ve yerine montaj yapılması ve yapılan işlemler sonucu müdahale edilen sistemin çalışır durumda teslim edilmesi işlerini/işlemlerini kapsar

B. CİHAZ DETAYLARI

1. WAT marka 3 mot OS PA 132M4B H 380/7.5 kW 1 adet

C. SERTİFİKALAR / BELGELER

1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı ve cihazların durumlarına göre fiyat teklifi oluşturmalıdır
2. İstekli İSO 9001:2015 kalite sertifikasına sahip olmalıdır
3. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır

D. GENEL ŞARTLAR

1. Firma demontaj montaj için teknik servis bilgisi dahilinde mesai saatleri içinde müdahale etmelidir
2. Pompa ve salyangozun demontajı veya montajı sırasında yaşanacak her türlü aksaklıktan sorumlu olacaktır.
3. Demontaj veya montaj sırasında cıvata, somun vs. kırılması durumlarında sorumluluk firmaya ait olacaktır.
4. Cihazların montajı sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü conta, kaplin vs. tüm sarf malzemeler firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır
5. Pompanın montajı sonrası ilk çalıştırma sırasında sargıların çektiği amper değerleri kaydedilmeli ve oluşturulacak teknik servis formuna mutlaka yazılmalıdır
6. Cihazların montajı sırasında veya sonrasında iş teslimi teknik servis nezaretinde teknik personele/personellere yapılmalıdır
7. Firma iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.
8. Sistemde yapılan tüm işlemlerde meydana gelebilecek aksaklıklar fatura tarihi itibarıyla 6 ay boyunca firma sorumluluğunda olmalıdır

Adnan ERSOY
