

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 784
KONU: 5 KALEM HASTANE BAKIM ONARIM İŞİ


28/06/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **01/07/2019** saat **16:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **01/07/2019** tarihinde saat **16:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.


Yalçın AYMAK
İdari Mali Hiz. Müd. V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	İSTİNAT DUVARI SIVA TADİLATI İŞİ	1	ADET				
2	FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ KABİN İÇİNE 40X60 CM EBATLARINDA PENCERE YERİ YAPILARAK PVC DEN ÜSTTEN YARIM AÇILIR PENCERE YAPIMI	3	ADET				
3	FİZİK TEDAVİ KLOZET MONTAJI	1	ADET				
4	ARŞİV İÇİ SAFTTAN GELEN PİS SU TAMİRİ	1	ADET				
5	İSTİNAT DUVARI YÜKSELTME İŞİ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
HASTANE ÖNÜ İSTİNAT DUVARI SIVALARIN REVİZE VE PENCERE YAPIMI
İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Hastanemiz önü yol kenarı istinat duvarı kalkan sıvaların kazınarak yenileme yapım işini kapsamaktadır.

1. Yerinde keşfi yapılarak teklif verecek.
2. İstinat duvarı revize işi için duvarda sıvanın dökülmüş ve kalkmış olan yerleri komple kaldırılacak.
3. Yaklaşık 60 m x 4 m 240 m² alan için sıvanın tutması amacıyla ana beton üzerine BETOKONTAK sürülecek ve üzerine tekrar hazır sıva yapılacaktır.
4. Sıva bittikten sonra; tüm istinat duvarına yaklaşık 300 m² alana hastanemizce temin edilen astar ve boya yapılacaktır.
5. İş bitimi hastanemizce yapılan kontrollerde eksiklikleri herhangi bir ücret talep etmeden düzeltilmesi yüklenici firmaya aittir.
6. Yükseltilen istinat duvarı 37m x 120cm yaklaşık 40m² alana astar ve boya uygulanacaktır.
7. Hastanemiz fizik tedavi ünitesi kabin içine 40 x 60 cm ebatlarında pencere yeri açılarak pvc den üstten yarım açılır pencere yapılacak montaj dan sonra. Pencere kenarların sıvaları yapılacaktır.
8. Çıkacak molozların temizlenmesi bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.

Muzafer ÇİMİR
Elektirik Teknisyeni

Şerife ÖZCAN
Tek.Serv. Sor.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
FİZİK TEDAVİ KLOZET MONTAJ İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Hastanemiz fizik tedavi klozet montaj ve Arşive akan pis su tamir yapım işini kapsamaktadır.

1. Yerinde keşfi yapılarak teklif verecek.
2. Fizik tedavi 2 nolu klozetin alt gideri klozete göre ayarlanarak klozet montajı yapılacak. Çalışır halde teslimi yapılacak
3. Arşiv içi şaft içinden gelen pis su körlenerek akıntı kesilecek ve mutemet önü pis su rögar taşmasından dolayı arşive akmaması için önlem alınacak.

Muzaffer ÇINAR
Elektrik Teknisyeni

Şerife ÖZCAN
Tek. Serv. Sor.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
DİYALİZ ARKASI İSTİNAT DUVARI YÜKSELTME İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Hastanemiz diyaliz arkası istinat duvarı yükseltme yapım işini kapsamaktadır.

1. Yerinde keşfi yapılarak teklif verecek.
2. İstinat duvarında yükseltme işinde öncelikle demir korkuluklar sökülecek ve 37 metre boyunca 25 cm de bir duvarın üstünden delinip epoksi ile 12 lik demir çakılacak
3. Çakılan demirler 2-3 sıra birbirlerine 37,5 metre boyunca 10 luk demirler bağlanacak
4. İstinat duvarı sağ taraftan 70cm yüksekliğinde 1250cm uzunluğunda, 140cm yüksekliğinde 1165cm uzunluğunda ve derin tarafı (ana yol kenarı) 140cm diyaliz arkası 20cm yükseltip 1350cm uzunluğunda C20 beton atılarak düzlenmesi sağlanacak.
5. Beton kalıplar söküldükten sonra duvarının pürüzsüz, sıva gerektirmeyecek şekilde olması sağlanacak ve demir korkuluklar yerine tekrar montelenecek.
6. Çıkacak molozların temizlenmesi bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.
7. İş bitimi hastanemizce yapılan kontrollerde eksiklikleri herhangi bir ücret talep etmeden düzeltilmesi yüklenici firmaya aittir.

Muzaffer CİNAR
Elektrik Teknisyeni

Şerife ÖZCAN
Tek.Serv. Sor.